Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик Комитет имущественных отношений , архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО

(наименование организации)

Председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства

Утверждаю _____ С.В.Беляевский

«24» 05 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3202,62 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов: г. Зима,м-н Ангарский, д.6

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ЛС 02-01-01изм.	Благоустройство	2318,35	0,00			2318,35
2	ЛС 02-01-02 изм.	Наружное освещение	37,57	17,87	0,55		55,99
		Итого по Главе 2	2355,91	17,87	0,55	0,00	2374,34
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96, Письмо администрации ЗГМО №612 от 16.04.2019г.	Непредвиденные затраты -2%	47,12	0,36	0,01	0,00	47,49
		Итого с непредвиденными затратами	2403,03	18,23	0,56	0,00	2421,82
		Итого с учетом коэффициента инфляции (Прочие) 4кв.2018/3кв.2020г. К=1,102	**2648,14**	**20,09**	**0,62**	**0,00**	**2668,85**
Налоги и обязательные платежи							
7	МДС 81-35.2004 п.4.100, ФЗ Р Ф от 03.08.2018 № 303-ФЗ	Затраты связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) - 20%	529,63	4,02	0,12	0,00	533,77
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	529,63	4,02	0,12	0,00	533,77
		Всего по сводному расчету	**3177,77**	**24,10**	**0,75**	**0,00**	**3202,62**

Начальник отдела архитектуры и градостроительства

комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства _____ Д.А Минеев

СОГЛАСОВАНО:

_____

" _____ " _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства
_____ С.В. Беляевский
" 28 " 09 2020 г.

г.Зима, мн Ангарский, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2318,346 тыс. руб.
Средства на оплату труда 12,167 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1218,21 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
Проезды,площадки (21-2018-ГП лист1)												
1	**ФЕР27-03-010-01**	Разборка бортовых камней: на бетонном основании *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (2824 руб.): 142% от ФОТ (1989 руб.)* *СП (1611 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1989 руб.)*	100 м	3,233 *323,3 / 100*	615,13	615,13			1989	1989		
2	**ФЕР27-03-008-04**	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (2630 руб.): 142% от ФОТ (1852 руб.)* *СП (1500 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1852 руб.)*	100 м3	0,94577 *(1351,1*0,07) / 100*	5786,87	1494,14	4292,73	464,37	5473	1413	4060	439
3	**ФЕР27-03-008-05**	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (1417 руб.): 142% от ФОТ (998 руб.)* *СП (808 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (998 руб.)*	100 м3	1,62132 *(1351,1*0,12) / 100*	1766,29	447,88	1318,41	167,81	2864	726	2138	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тротуары (21-2018-ГП лист1)												
4	**ФЕР27-03-010-01**	Разборка бортовых камней: на бетонном основании *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (1792 руб.): 142% от ФОТ (1262 руб.)* *СП (1022 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1262 руб.)*	100 м	2,052 *205,2 / 100*	615,13	615,13			1262	1262		
5	**ФЕР27-03-008-05**	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (186 руб.): 142% от ФОТ (131 руб.)* *СП (106 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (131 руб.)*	100 м3	0,21216 *(176,8*0,12) / 100*	1766,29	447,88	1318,41	167,81	375	95	280	36
Другие виды демонтажных работ (21-2018-ГП лист1)												
8	**ФЕР27-09-001-08**	Демонтаж металлических пешеходных ограждений *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (266 руб.): 142% от ФОТ (187 руб.)* *СП (151 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (187 руб.)*	100 м	0,636 *63,6 / 100*	338,08	284,26	53,82	9,5	215	181	34	6
9	**ФЕР10-01-059-01**	Демонтаж малых архитектурных форм (скамья-4,урна-4) *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (45 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (42 руб.)* *СП (23 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (42 руб.)*	100 шт	0,08 *8 / 100*	655,26	482,16	173,1	41,61	52	39	13	3
10	**ФЕР09-03-030-01**	Демонтаж площадок детских *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (36 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (45 руб.)* *СП (32 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (45 руб.)*	т	0,15	692,14	251,45	440,69	46,28	104	38	66	7
11	**ФЕР46-04-001-02**	Разборка: бетонных фундаментов игровых элементов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (126 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (127 руб.)* *СП (76 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (127 руб.)*	м3	1,5	185,96	84,97	100,99		279	127	152	
Демонтаж площадки ТБО (21-2018-ГП лист 1)												
Раздел 2. Вывоз мусора												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**ФССЦпг-01-01-01-043**	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Автомобильные перевозки СМР=10,15* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	728,400933 *(323,3+205,2)/3*0,32+(94,577+162,132+21,216+1,5)*2,4+1,0176+0,24+0,15*	3,28		3,28		2389		2389	
16	**ФССЦпг-03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза 4,7 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Автомобильные перевозки СМР=10,15* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	726,993 *728,4-1.407*	6,69		6,69		4864		4864	
17	**ФССЦпг-03-02-01-004**	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 4 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Автомобильные перевозки СМР=10,15* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	1,407	13,18		13,18		19		19	
18	**ФССЦпг-01-01-02-015**	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (металлолом) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Автомобильные перевозки СМР=10,15* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	1,407	22,33		22,33		31		31	
Раздел 3. Устройство дорожного покрытия проездов и парковок тип 1. (21-2018-ГП лист4)												
20	**ФЕР01-01-030-06**	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (25 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (29 руб.)* *СП (12 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (29 руб.)*	1000 м3	0,2863 *286,3/1000*	592,23		592,23	101,12	170		170	29
21	**ФЕР27-04-001-02**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (1277 руб.): 142% от ФОТ (899 руб.)* *СП (728 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (899 руб.)*	100 м3	2,863 *(818*0,35) / 100*	2381,84	126,07	2238,69	187,96	6819	361	6409	538
22	**ФССЦ-02.2.04.03-0003**	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	м3	349,286 *286,3*1,22*	60				20957			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	**ФЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (2219 руб.): 142% от ФОТ (1563 руб.)* *СП (1266 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1563 руб.)*	100 м	2,392 *239,2 / 100*	4412,47	643,64	78,78	9,64	10555	1540	188	23
24	**ФССЦ-05.1.08.02-0015**	Камни железобетонные бортовые: БР 300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	шт	80 *239,2/3*	261,98				20958			
25	**ФЕР27-06-026-01**	Розлив вяжущих материалов 1л=1,3кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (6 руб.): 142% от ФОТ (4 руб.)* *СП (3 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4 руб.)*	т	0,5317 *818*(0,5*1,3)/1000*	39,1		39,1	7,15	21		21	4
26	**ФССЦ-01.2.01.02-0012**	Битум *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	т	0,5477	3359,51				1840			
27	**ФЕР27-06-020-08**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (734 руб.): 142% от ФОТ (517 руб.)* *СП (419 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (517 руб.)*	1000 м2	0,818 *818/1000*	3152,48	368,45	2390,24	263,75	2579	301	1955	216
28	**ФЕР27-06-021-08**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 6 см : к расценке 27-06-020-08 *(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (4 руб.): 142% от ФОТ (3 руб.)* *СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3 руб.)*	1000 м2	0,818 *818/1000*	3,48	3,48			3	3		
29	**ФССЦ-04.2.01.02-0012**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	т	114,93 *76,65+38,28*	451,75				51920			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**ФЕР27-06-020-01**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (733 руб.): 142% от ФОТ (516 руб.)* *СП (418 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (516 руб.)*	1000 м2	0,818 *818 / 1000*	2984,49	368,45	2385,37	263,01	2441	301	1951	215
31	**ФЕР27-06-021-01**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлятьдо 5 см: к расценке 27-06-020-01 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1 руб.)*	1000 м2	0,818 *818/1000*	7,94	1,74	6,2		6	1	5	
32	**ФССЦ-04.2.01.01-0036**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	т	98,82 *79,02+19,8*	512,4				50635			
33	**ФССЦ-01.2.01.02-0012**	Битум *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	т	0,0245 *0,0088+0,0046+0,0088+0,0023*	3359,51				82			
Раздел 4. Устройство дорожного покрытия (тротуары) тип 2 (21-2018-ГП лист4)												
34	**ФЕР01-01-030-06**	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (7 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (8 руб.)* *СП (3 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (8 руб.)*	1000 м3	0,075025 *75,025/1000*	592,23		592,23	101,12	44		44	8
35	**ФЕР27-04-001-02**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (335 руб.): 142% от ФОТ (236 руб.)* *СП (191 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (236 руб.)*	100 м3	0,75025 *(300,1*0,25) / 100*	2381,84	126,07	2238,69	187,96	1787	95	1680	141
36	**ФССЦ-02.2.04.03-0003**	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	м3	91,5305 *75,025*1,22*	60				5492			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**ФЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (65 руб.): 142% от ФОТ (46 руб.)* *СП (37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (46 руб.)*	100 м3	0,15005 *(300,1*0,05) / 100*	2281,99	126,07	2143,72	177,59	342	19	322	27
38	**ФССЦ-02.2.03.03-0031**	Материалы из отсевов дробления *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	м3	16,5055 *15,005*1,1*	173,91				2870			
39	**ФЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *4 412,79 = 4 412,47 + 5,0745 x 592,76 - 5,9 x 509,77 + 0,0198 x 519,80 - 0,06 x 171,53* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (2021 руб.): 142% от ФОТ (1423 руб.)* *СП (1153 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1423 руб.)*	100 м	2,179 *217,9 / 100*	4412,79	643,64	78,78	9,64	9615	1402	172	21
40	**ФССЦ-05.2.03.03-0021**	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	шт	218	71,93				15681			
41	**ФЕР27-06-020-01**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (270 руб.): 142% от ФОТ (190 руб.)* *СП (154 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (190 руб.)*	1000 м2	0,3001 *300,1 / 1000*	2984,49	368,45	2385,37	263,01	896	111	716	79
42	**ФЕР27-06-021-01**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлятьдо 5 см: к расценке 27-06-020-01 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1 руб.)*	1000 м2	0,3001 *300,1/1000*	7,94	1,74	6,2		2	1	1	
43	**ФССЦ-04.2.01.01-0036**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	т	36,252 *28,99+7,262*	512,4				18576			
44	**ФССЦ-01.2.01.02-0012**	Битум *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	т	0,004 *0,0032+0,0008*	3359,51				13			
Раздел 10. МАФ дворовая территория (21-2018-ГП лист 3,4)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	**ФЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (17 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (23 руб.)* *СП (9 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (23 руб.)*	100 м3	0,019 *1,9/100*	1201,2	1201,2			23	23		
98	**ФЕР06-01-001-01**	Устройство бетонной подготовки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (28 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (29 руб.)* *СП (16 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (29 руб.)*	100 м3	0,018 *1,8 / 100*	3897,23	1404	1587,74	244,51	70	25	29	4
99	**04.1.02.05-0006**	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	м3	1,836	592,76				1088			
100	**ФЕР06-01-015-10**	Армирование подстилающих слоев и набетонок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (2 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (2 руб.)* *СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2 руб.)*	т	0,01788 *17,88/1000*	429,97	111,99	32,38	4,71	8	2	1	
101	**ФССЦ-08.4.03.01-0012**	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	т	0,01788 *17,88/1000*	7170,98				128			
102	**ФЕР10-01-059-01**	Установка скамьи *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (28 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (26 руб.)* *СП (14 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (26 руб.)*	100 шт	0,04 *4 / 100*	2452,44	602,7	216,38	52,01	98	24	9	2
103	**Прайс ЮМАГС от 20.08.2017г.**	Скамья (0629) *(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	шт	4	591,84				2367			
104	**ФЕР06-01-015-06**	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35* *НР (17 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (18 руб.)* *СП (10 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (18 руб.)*	т	0,036 *(9*4)/1000*	958,14	445,69	440,24	54,14	34	16	16	2
105	**Прайс ЮМАГС от 20.08.2017г.**	Урна (0652) *(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35*	шт	4	288,5				1154			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									249190	10095	27735	2072
Накладные расходы									17112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									9770			
Итоги по смете:												
Итого Поз. 1-5, 8-11, 20-44, 97-105 "Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Прочие работы СМР=8,35"									2244221			
Итого Поз. 15-18 "Письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.Автомобильные перевозки СМР=10,15"									74125			
Итого									2318346			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									211360			
Машины и механизмы									27735			
ФОТ									12167			
Накладные расходы									17112			
Сметная прибыль									9770			
ВСЕГО по смете									**2318346**			

ГРАНД-Смета 2020.1

16.09.2020

СОГЛАСОВАНО:

_____

" _____ " _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства

_____ С.В. Беляевский

" 25 " 09 2020 г.

г.Зима, мн Ангарский, д.6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Наружное освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 55,989 тыс. руб.
строительных работ 37,567 тыс. руб.
монтажных работ 17,869 тыс. руб.
оборудования 0,553 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,339 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 30,83 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	**ФЕРм08-02-369-02**	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными НР (111 руб.): 95% от ФОТ (117 руб.) СП (76 руб.): 65% от ФОТ (117 руб.)	шт	4	168,36	19,64	99,16	9,55	673	79	397	38
2	**Прайс ООО "Компания РЭЙ" от 26.12.2018г.**	Светильник АТ-ДКУ-090 серии ВАТ	шт	4	1116,41				4466			
3	**ФЕРм08-03-575-01**	Прибор или аппарат НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.)	шт	2 1+1	11,51	11,11			23	22		
4	**ФЕРм08-02-390-01**	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (159 руб.): 95% от ФОТ (167 руб.) СП (109 руб.): 65% от ФОТ (167 руб.)	100 м	1,08 108 / 100	206,76	154,92	0,31	0,14	223	167		
5	**ФССЦ-20.2.05.04-0023**	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16х16 мм	100 м	1,08 108 / 100	118				127			
6	**ФССЦ-20.2.05.10-0011**	Соединение на стык для короба 16х16 мм	100 шт	0,53 53 / 100	276				146			

	м08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными НР (111 руб.): 95% от ФОТ (117 руб.) СП (76 руб.): 65% от ФОТ (117 руб.)	шт	4	168,36	19,64	99,16	9,55	673	79	397	38
7	**ФССЦ-20.2.05.09-0011**	Угол внешний: для короба 16х16 мм	100 шт	0,08 8 / 100	291				23			
8	**ФССЦ-20.2.05.09-0031**	Угол внутренний: для короба 16х16 мм	100 шт	0,06 6 / 100	290				17			
9	**ФЕРм08-02-399-01**	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 НР (28 руб.): 95% от ФОТ (29 руб.) СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)	100 м	1,08 108 / 100	41,11	26,51	1,78	0,26	44	29	2	
10	**ФССЦ-21.1.06.09-0099**	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,108 108 / 1000	3036,7				328			
11	**ФССЦ-20.5.02.06-0001**	Коробка РК	10 шт	0,4 4 / 10	58,3				23			
12	**ФЕР46-03-013-45**	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (ОП п.1.46.38 При производстве работ на высоте свыше 1,5 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 шт	0,04	56,71	56,71			2	2		
13	**ФЕР46-03-013-58**	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 до 400 мм (ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20); ОП п.1.46.38 При производстве работ на высоте свыше 1,5 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 шт	0,04	42,96	42,96			2	2		
Итого по разделу 1 Новый Раздел									**55436,00**			
Раздел 2. Оборудование												
14 О	**ФССЦ-62.1.04.12-0001**	Фотореле ФР	шт	1	128,1				128			
15 О	**ФССЦ-62.1.01.09-0009**	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	шт	1	13,12				13			
Итого по разделу 2 Оборудование									**553,00**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									6238	301	399	38
Накладные расходы									322			
Сметная прибыль									220			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									37567			
Итого Монтажные работы									17869			

	м08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными НР (111 руб.): 95% от ФОТ (117 руб.) СП (76 руб.): 65% от ФОТ (117 руб.)	шт	4	168,36	19,64	99,16	9,55	673	79	397	38
Итого Оборудование									553			
Итого									55989			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									5397			
Машины и механизмы									399			
ФОТ									339			
Оборудование									141			
Накладные расходы									322			
Сметная прибыль									220			
ВСЕГО по смете									**55989,00**			